

カスタムブリック現場事例

Custom
BRICK[™]

施主はカスタムブリックで\$85,000 以上を節約し、銀行を休業しないで改築出来ました！

オハイオ州デイトン郊外のこの目立つ建物は良い建築物と呼べるものではありませんでした。かつて劇的と言われた窓はずっと前に埋められてしまいました。数年毎にこの古いレンガの銀行は再塗装されましたが、12層にもなった皮膜が一度に剥がれそうになっていました。(そのままでは！)お金がかかる完全な改築を行う時が来ました。銀行の元々の外観を復活させることが要望でした。

劇的な変化を起こすために必要な砂磨き仕上げによる山形目地の見積もりが提出されました。がっかりしたのは、その見積もりがとても高価で、銀行を数日閉店しないといけないことでした。

オハイオ州グリーンビルにあるサンズプラスタリング社のテッドニーリー氏が呼ばれました。この独創的な会社はドライビットアウサレーションシステムにカスタムブリック仕上材を使う資材を提案して来ました。提示されたこのドライビットの代案は、元々の改修見積もりよりもおよそ\$85,000 安いものでした。ニーリー氏は周辺の建物に合わせて、ユーズドウォールブリックパターンを選定し、目地と仕上材に2色の特注色を使用しました。「最終的に、銀行は最善策としてドライビットシステムを選びました…」と、この資材で設計したテッドニーリー氏は言います。

全体で、5,300ft²のドライビットとカスタムブリック仕上材が使われ、作業が完了しました。標準の接着材と機械固定のファスナーを併用して、システムは既存の塗装石工面に直接施工されました。

銀行の通常業務をほとんど、いや全く邪魔しないで、施工はたったの3週間半で終わりました。現在建物は昔よりも断熱性が良くなりました。とりわけ、建物の元々の建築上の取り合いが(窓ガラスを除いて)修復され、アーカナムの第二合衆国銀行は再び、良い建物になりました。



ドライビットが提供するカスタムブリックや他のシステム、製品に関する、より多くの情報についてはドライビットお客様サービス 1-800-556-7752 にお電話頂くか、www.dryvit.com を参照ください。

dryvit[®]

Custom
BRICK[™]